

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๑) ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสาธารณะบริเวณมัสยิด หมู่ ๒

๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕,๐๐๐.- บาท (เงินแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓) ลักษณะงาน

ขนาดกว้าง ๒.๔๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด สถานที่ดำเนินการ บริเวณมัสยิด หมู่ ๒ บ้านจะรังตาดง ตำบล ท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๔) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.....เป็นเงิน.... ๘๕,๐๐๐.-.....บาท
(เงินแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕) บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ พร.๕

๖) รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๕.๑ นายอำราญ เจะมะ

๕.๒ นายอาชี เด็งราเม็ง

๕.๓ นายนัสรุท วงศ์สันติศาสน์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ประเภทงาน ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณมัสยิด หมู่ที่ ๒ บ้านจะรังตาดง

ขนาดกว้าง ๒.๔๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. สูง ๒.๕๐ ม.

เจ้าของ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณมัสยิด หมู่ที่ ๒ บ้านจะรังตาดง ตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

แบบเลขที่ จำนวน ๖ แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน อาคาร				
	๑.๑ โรงจอดรถ	๖๓,๒๔๖.๕๘	๑.๒๓๒๖	๘๐,๔๘๗.๖๐	Factor F
	๑.๒ ค่าตอบแทนพิเศษ ๕% (ตามมติ ครม.)			๔,๐๒๔.๓๘	ฝนชุก ๒
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐ %				น้ำมันโซล่า
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐ %				อ.เมือง จ.ยโสธร
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐ %				๒๐.๖๔ บาท/ลิตร
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๘๔,๕๑๑.๙๘	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๘๔,๕๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร (แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ ๑๙.๒๐ ม^๒.เฉลี่ยราคาประมาณ ๔,๔๐๑.๐๔ บาท / ม^๒.

ประมาณราคาโดย


ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
นายสนธิ์ วงศ์สันติศาสตร์
หัวหน้าส่วนโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอำเภอ เจมมะ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง


ตรวจ / เห็นชอบ / อนุมัติ

ลงชื่อ  ตรวจ
(นายอำเภอ เจมมะ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอานี เต็งรามัง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ  เห็นชอบ
(นายสุทิน มะแซ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสนธิ์ วงศ์สันติศาสตร์)
หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายวิชณเมณสา วาแมต๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร
 ประมาณราคา ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณมัสยิด หมู่ที่ ๒ บ้านจระรังตลาดง ขนาคกว้าง ๒.๔๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. สูง ๒.๕๐ ม.
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณมัสยิด หมู่ที่ ๒ บ้านจระรังตลาดง ตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร
 ฝ่ายประมาณราคา ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
 ประมาณราคาโดย นายณัฐกุล วงศ์สันติศาสตร์ ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

แบบเลขที่ ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา / หน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานโครงสร้างคอนกรีต								
๑.๑	งานปรับพื้นที่ก่อสร้างและงานวางผัง	๑.๐๐	งาน	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	เหมา
๑.๒	งานดินชุดพร้อมถมดิน (หลุมฐานราก)	๓.๗๘	ม ^๓	-	-	๑๒๕.๐๐	๔๗๒.๕๐	๔๗๒.๕๐	
๑.๓	ทรายหยาบปรับพื้นฐานต่อม่อ หน้า ๐.๐๕ ม.	๐.๑๘	ม ^๓	๒๗๖.๑๒	๔๙.๗๐	๙๙.๐๐	๑๗.๘๒	๖๗.๕๒	ขนส่ง ๕ กม.
๑.๔	คอนกรีตหยาบฐานต่อม่อ (๑ : ๓ : ๕) หน้า ๐.๐๕ ม. (Cube ๑๘๐ KSC)	๐.๑๘	ม ^๓	๒,๖๖๑.๒๑	๔๗๙.๐๒	๓๙๘.๐๐	๗๑.๖๔	๕๕๐.๖๖	ขนส่ง ๓๐ กม.
๑.๕	คอนกรีตโครงสร้าง (๑ : ๒ : ๔) ฐานราก, ตอม่อ, พื้น (Cube ๒๔๐ KSC)	๓.๐๐	ม ^๓	๒,๗๗๓.๔๖	๘,๓๒๐.๓๘	๓๙๑.๐๐	๑,๑๗๓.๐๐	๙,๔๙๓.๓๘	ขนส่ง ๓๐ กม.
๑.๖	ทรายหยาบรองพื้น (พื้น คลส.) หน้า ๐.๐๕ ม.	๑.๐๐	ม ^๓	๓๓๒.๒๐	๓๓๒.๒๐	๙๙.๐๐	๙๙.๐๐	๔๓๓.๒๐	ขนส่ง ๕ กม.
๑.๗	เหล็กเส้นกลม RB ๖ SR ๒๔	๓.๐๐	เส้น	๔๔.๖๐	๑๓๓.๘๐	๙.๑๐	๒๗.๓๐	๑๖๑.๑๐	ขนส่ง ๓๐ กม.
๑.๘	เหล็กเส้นกลม RB ๑๒ SR ๒๔	๑๒.๐๐	เส้น	๑๕๘.๖๓	๑,๙๐๓.๕๖	๒๙.๓๐	๓๕๑.๖๐	๒,๒๕๕.๑๖	ขนส่ง ๓๐ กม.
๑.๙	เหล็กตะแกรง WELDED WIRE MESH Ø ๔ มม. @ ๐.๒๕ ม.	๑๙.๒๐	ม ^๒	๑๘.๖๙	๓๕๘.๘๕	๕.๐๐	๙๖.๐๐	๔๕๔.๘๕	
๑.๑๐	งานฉาบผิวพื้นขัดหยาบ	๑๙.๒๐	ม ^๒	๘๐.๐๐	๑,๕๓๖.๐๐	๖๑.๐๐	๑,๑๗๑.๒๐	๒,๗๐๗.๒๐	
๑.๑๑	ลวดผูกเหล็ก Ø ๑.๒๕ มม. (เบอร์ ๑๘)	๓.๖๖	กก.	๓๗.๓๘	๑๓๖.๘๑	-	๐.๐๐	๑๓๖.๘๑	
๑.๑๒	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	๘.๘๘	พ ^๓	๔๐๐.๐๐	๓,๕๕๒.๐๐	-	๐.๐๐	๓,๕๕๒.๐๐	
๑.๑๓	ค่าแรงไม้แบบหล่อคอนกรีต	๘.๗๗	ม ^๒	-	๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๑,๑๖๖.๔๑	๑,๑๖๖.๔๑	
๑.๑๔	ตะปู	๒.๒๐	กก.	๓๗.๓๘	๘๒.๒๔	-	๐.๐๐	๘๒.๒๔	
	รวม ๑			ค่าวัสดุ	๑๖,๙๒๔.๕๕	ค่าแรงงาน	๖,๑๔๖.๔๗	๒๓,๐๗๑.๐๒	


 (นายณัฐกุล วงศ์สันติศาสตร์)
 หัวหน้าส่วนโยธา

