

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๑) ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างอนามัย

๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๔,๐๐๐.- บาท (เงินสามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓) ลักษณะงาน

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร)
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. กำหนด สถานที่ดำเนินการ ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๕
บ้านเกาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

๔) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓๑ มกราคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.... ๓๒๔,๐๐๐.-.....บาท
(เงินสามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕) บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ พร.๔

๕.๒ -

๖) รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๕.๑ นายสุติน มะแซ

๕.๒ นายอำราญ เจะมะ

๕.๓ นายสายีดี สาละ

(ลงชื่อ).....

(นายวิชณุเมณูสา วาแมตี่ซา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยข้างอนามัย หมู่ที่ 5 บ้านเกาะ ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผิวจราจร 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ระยะทาง 100.00 ม. . หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานกรูยทาง	ตร.ม.	-	1.71	-	- งานตัดทางใหม่บริเวณไหล่เขา
2	งานขุดหรือผิวถนนเดิม	ลบ.ม.	-	11.41	-	ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบปริมาณ
3	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทาง	ตร.ม.	400.00	4.40	1,760.00	ดินตัดก่อนดำเนินการก่อสร้าง
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	65.00	214.15	13,919.75	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	-	168.16	-	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
6	ทรายถมปรับระดับ หน้าเฉลี่ย 0.05 ม.	ลบ.ม.	20.00	313.09	6,261.80	หน้า 0.15 ม.
7	งานคอนกรีต 1:2:4	ลบ.ม.	60.00	3,047.72	182,863.20	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
8	งานทอระบายน้ำ					ข้างละ 0.00 ม.
	- ขนาด ϕ 0.40 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	-	1,197.00	-	หน้า 0.00 ม.
	- ขนาด ϕ 0.80 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ลบ.ม.	-	1,935.78	-	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะชนส่ง
	- เหล็ก Wire Mash ϕ 4 มม.#0.25*0.25 ม.	ตร.ม.	400.00	19.45	7,780.00	- ลูกรัง 15 กม.
	- เหล็ก RB. ϕ 15 มม.	กก.	30.00	19.18	575.40	- ท่อ 30 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม.	30.00	192.00	5,760.00	- ปูนซีเมนต์ 20 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราย 20 กม.
	- แบบ ป้ายบังคับ	ชิ้น	-	-	-	- หิน 40 กม.
	- แบบ ป้ายแนะนำ	ชิ้น	-	-	-	ที่ราคาน้ำมันดีเซล
	- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น	1.00	3,000.00	3,000.00	26.00-26.99 บาท/ลิตร
12	งานเบ็ดเตล็ด					
	- ท่อ พี.วี.ซี. ϕ 3/4"	ท่อน	1.00	55.44	55.44	
	- กระดาษขาน้อย	แผ่น	1.00	340.00	340.00	
	- งานตัด-อุดรอยต่อคอนกรีตและหยอดทราย	ม.	80.00	14.25	1,140.00	
รวมคำนวณต้นทุน					223,455.59	- เงินล่วงหน้า 0%
FACTOR F					1.4019	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					313,262.39	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เพิ่มตามมติ ครม. 5%					324,435.17	
คิดเป็นเงินประมาณ					324,000.00	คิดเฉลี่ย บาท/ตร.ม. 810.00

ประมาณการ
 (นายสายยิดี สาและ) ผู้อำนวยการกองช่าง
 เสนอ
 (นายสุจิน มะแซ) ปลัด อบต.
 เห็นชอบ
 (นายวิษณุเมธสา วาเมตธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง